

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
Dział nr 1. Budowa kanału technologicznego [CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych]						
1	KNR 5-01 0117-0100		Analogia - Odkopywanie ciągów kanalizacji kablowej w gr.kat.III. Wykonywanie przekopów próbnych w celu dokładnego ustalenia przebiegu istniejącej kanalizacji TP-S.A. (60 przekopów x 1,0m)	m	60,00	
2	KNR 2-31 0815-0100		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m2	25,00	
3	KNR 5-02 0201-0500		Wykonanie przepustów pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura HDPE # 125 mm. Kategoria gruntu III	1m prz epu stu	10,50	
4	TP S.A. 040 0301-0200		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR. Studnia typu SKR-1, kategoria gruntu III	szt	6,00	
5	TP S.A. 039 0202-0600		Analogia - Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej. Otwór wolny, rury # 40 mm w zwojach, 4 szt.	m	35,00	
6	TP S.A. 039 0303-1100		Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE # 40 mm w zwojach, liczba rur. w rurociągu - 1 szt.	km	0,29	
7	TP S.A. 039 0303-1200		Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi. Kategoria gruntu III-IV, rury HDPE # 40 mm w zwojach, liczba rur. w rurociągu - każda następną	km	0,88	
8	TP S.A. 039 0309-0400		Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi. Rury HDPE # 40 mm, złączki skręcane	szt	4,00	
9	TP S.A. 039 0204-0400		Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji. Rury HDPE # 40 mm, złączki skręcane	szt	4,00	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
10	KNR 2-31 0511-0100		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce piaskowej	m2	25,00	