

Data opracowania: 2013-11-20

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

**Przebudowa i budowa ul. Browarnej Odcinek II.- usunięcie kolizji**

---

Adres inwestycji:

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

INSPEKTOR NADZORU  
d/s elektrycznych Urzędu Miejskiego w Łomży  
Wydział Inwestycji  
*mgr inż. Zenon Szulc*  
Upr. bud. Nr ŁOM 7/84  
POL/IE/1507/01

## Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
<b>Dział nr 1. Linia kablowa 15kV - wykonanie osłon ochronnych</b>					
1	KNNR 5 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III <40m>	m3	14,4000
			14,4		14,40000
2	KNNR 5 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	3,2000
			3,2		3,20000
3	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z APS o śr.do 160 mm dwudzielna	m	40,0000
			40		40,00000
4	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z SRS o śr.do 160 mm	m	15,0000
			15		15,00000
5	KNNR 5 0702-05		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	11,2000
			11,2		11,20000

INSPEKTOR NADZORU  
 d/s elektrycznych Urzędu Miejskiego w Łomży  
 Wydział Inwestycji  
 inż. Zdzisław Szulc  
 Upr. bud. Nr ŁOM 7/84  
 PDL/IE/1507/01