

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej

Adres inwestycji: Łomża ul. Kopernika 16

Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6, Łomża ul. Kopernika 16

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

INSPEKTOR NADZORU
d/s budowlanych Urzędu Miejskiego w Łomży
Wydział Inwestycji
mgr inż. ~~Andrzej W. Olewski~~
Upr. bud. Nr PDL/07/14/OWOK/07
PDL/BO/0037/08

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Wymiana okien w budynku sali gimnastycznej z zapleczem. [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
1	KNR 0-19 0931-0500		Analogia - Wymiana istniejącej stolarki na okna PCV o powierzchni ponad 3,0m2 mocowane na kotwy, oszklone na budowie Demontaz okien stalowych: 2,60*1,30*16	1 m2	54,0800 54,08000
2	KNR 4-01 0348-0200		Analogia - Rozebranie ścianki z cegły grubości 14 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie luksterów Rozbiórka kształtek szklanych: 3,05*1,30*16	m2	63,4400 63,44000
3	KNR 0-19 1024-0500		Analogia - Okna PCV ponad 3,0m2 mocowane na kotwy, oszklone na budowie 63,44	m2	63,4400 63,44000
4	KNR 2-02 0815-0400		Analogia - Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - uzupełnienie ubytków wewnętrznych ościerzy (3,05*2+1,3*2+2,6*2+1,3*2)*0,1*16	m2	26,4000 26,40000
5	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 8	m3	8,0000 8,00000
6	KNR 4-01 0108-1000		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km 8	m3	8,0000 8,00000

INSPEKTOR NADZORU
d/s budowlanych Urzędu Miejskiego w Łomży
Wydział Inwestycji
mgr inż. Rafał Wróblewski
Upr. bud. Nr PDL/114/OWOK/07
PDL/BO/0037/08