

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Oczyszczenie i przygotowanie terenu [CPV: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu]		
1	KNR 2-21 0101-01		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 10	m3	10,000 10,00000
2	KNR 2-21 0101-04		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 10	m3	10,000 10,00000
3	KNR 2-21 0101-05		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 20 10	m3	10,000 10,00000
			Dział nr 2. Roboty rozbiórkowe←13←10 [CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu]		
4	KNR AT-03 0104-01		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z podbudową z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 638,0	m2	638,000 638,00000
			Dział nr 3. Makroniwelacja←13←10 [CPV: 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków]		
5	KNR 2-31 1510-01 analogia		Dowóz ziemi z wykopu z załadunkiem samochodem samowyładowczym (5-10)t 100	m3	100,000 100,00000
6	KNR 2-01 0229-02		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 100	m3	100,000 100,00000
7	KNR 2-01 0229-05		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 3 100	m3	100,000 100,00000
8	KNR 2-01 0233-02		Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 600	m2	600,000 600,00000
9	KNR 2-01 0235-02		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 50	m3	50,000 50,00000
10	KNR 2-01 0313-02		Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV) 50	m3	50,000 50,00000
			Dział nr 4. Wykonanie nawierzchni pieszych i schodów w obrzeżu betonowym na ukształtowanym i zagęszczonym gruncie		

4. Wykonanie nawierzchni pieszych i schodów w obrzeżu betonowym na ukształtowanym i zagęszczonym gruncie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 5224,0+800,0+2157,0+1040,0+46,2+1,7	m2	9268,900 9268,90000
12	KNR 2-31 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 3,80 5224,0+800,0+2157,0+1040,0+46,2+1,7	m2	9268,900 9268,90000
13	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 5224,0+800,0+2157,0+1040,0+46,2+1,7	m2	9268,900 9268,90000
14	KNR 2-31 0407-05 - analogia		Obrzeża betonowe szare o wym. 8x20x100 cm na ławie B10 z wyp.spoin zaprawą cem. 4139,0	m	4139,000 4139,00000
15	KNR 2-31 0407-05 - analogia		Obrzeża betonowe grafitowe o wym. 8x20x100 cm na ławie B10 z wyp.spoin zaprawą cem. 1057,0	m	1057,000 1057,00000
16	KNR 2-31 0407-05 - analogia		Palisada betonowa prostokątna, grafitowa 12x12x40cm na ławie B10 z wyp.spoin zaprawą cem. 36,5	m	36,500 36,50000
17	KNR 2-31 0115-08		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 15 5224,0+800,0+2157,0+1040,0+46,2+1,7	m2	9268,900 9268,90000
18	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 5224,0+800,0+2157,0+1040,0+46,2+1,7	m2	9268,900 9268,90000
19	KNR 2-31 0105-01		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 5224,0+800,0+2157,0+1040,0+46,2+1,7	m2	9268,900 9268,90000
20	KNR 2-31 0511-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej 20x10 na podsypce cementowo- piaskowej 5224,0	m2	5224,000 5224,00000
21	KNR 2-31 0511-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej 10x10 kolor GRANITO na podsypce cementowo - piaskowej 800,0	m2	800,000 800,00000
22	KNR 2-31 0511-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej trapezowej szer.9cm kolor GRANITO na podsypce cementowo -piaskowej 2157,0	m2	2157,000 2157,00000
23	KNR 2-31 0511-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej trapezowej szer.9cm kolor NERO na podsypce cementowo -piaskowej 1040,0	m2	1040,000 1040,00000
24	KNR 2-31 0502-01		Chodniki z płyt betonowych 40x40x6 z wybrzyszeniami - antypoślizgowe na podsypce cementowo - piaskowej 1,7	m2	1,700 1,70000

4. Wykonanie nawierzchni pieszych i schodów w obrzeżu betonowym na ukształtowanym i zagęszczonym gruncie

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
25	KNR 2-31 0502-07 - analogia		Montaż płyt kamiennych - granitowych o grubości 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	46,200
			46,2		46,20000
26	KNNR 6 0201-01 analogia		Nawierzchnie z gysu granitowego szarego, gr. warstwy 5 cm	m2	23,000
			23,0		23,00000
			Dział nr 5. Zagospodarowanie zielenią +13-10 [CPV: 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków]		
			Dział nr 5.1. Realizacja projektu gospodarki drzewostanem w zakresie usunięcia drzew i krzewów - Roboty w zakresie oczyszczania terenu		
27	KNR 2-01 0103-01		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	2,000
			1+1		2,00000
28	KNR 2-01 0103-02		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	7,000
			3+4		7,00000
29	KNR 2-01 0103-03		Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	1,000
			1		1,00000
30	KNR 2-01 0106-01		Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	2,000
			1+1		2,00000
31	KNR 2-01 0106-02		Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	7,000
			3+4		7,00000
32	KNR 2-01 0106-03		Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	1,000
			1		1,00000
33	KNR 2-01 0109-05		Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków, żywopłotów i podszycia	ha	0,001
			0,0013		0,00130
34	KNR 2-01 0110-01		Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m3	1,000
			1		1,00000
35	KNR 2-01 0110-02		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	2,000
			2		2,00000
36	KNR 2-01 0110-03		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	5,000
			5		5,00000
37	KNR 2-01 0111-04		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m2	60,000
			60		60,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 5.2. Prace agrotechniczne-porządkowe i przygotowawcze -Roboty w zakresie oczyszczania terenu		
38	KNR 2-21 0112-03		Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stopy	m2	47322,800
			47322,8		47322,80000
			Dział nr 5.3. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych wraz z pracami agrotechnicznymi		
39	KNR 2-21 0207-02		Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu III terenu pod obsadzenia roślinne	ha	4,732
			47322,8/10000		4,73228
40	KNR 2-21 0101-04		Wywiezienie odpadów organicznych na odl.do 1.0 km	m3	60,000
			60		60,00000
41	KNR 2-21 0101-05		Wywiezienie odpadów organicznych - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 20	m3	60,000
			60		60,00000
			Dział nr 5.4. Wykonanie obsadzeń		
42	KNR 2-21 0302-07		Przesadzenie drzew liściastych w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m	szt.	99,000
			99		99,00000
43	KNR 2-21 0302-07		Przesadzenie drzew liściastych w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m poza teren parku	szt.	14,000
			14		14,00000
			Dział nr 5.5. Wykonywanie trawników		
44	KNR 2-21 0213-01		Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 4 cm	ha	2,296
			22960,00/10000		2,29600
45	Analiza własna Analiza własna		Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1,000
			1		1,00000

Sponochi
INSPEKTOR NADZORU
 d.s drogowych, Urzędu Miejskiego w Łomży
 Wydział Inwestycji

W
mgr inż. Ewelina Leszczyńska
 Upr bud Nr Łom 41/88
 nr PIIB PDL/BD/2467/02