

Data opracowania: 2017-02-27

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budowa kanału technologicznego - odc 2 ul. Zawadzka

Adres inwestycji:

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową nowej infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu:1310- Odcinek "II" - od rejonu skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina13101310ST-07.03.01 - Kanał technologiczny13101310CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych1310		
			Dział nr 1.1. Roboty montażowe1310		
1	KNNR 5 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	336,000
			336		336,00000
2	KNNR 5 0706-02		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m	2096,000
			2096		2096,00000
3	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa HDPE 40/3,7	m	4192,000
			4192		4192,00000
4	KNNR 5 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa HDPE 160/8,1	m	109,000
			109		109,00000
5	KNNR 5-01 0402-02		Budowa studni kablowych prefabrykowanych wieloelementowych w gruncie kat.III	studnia	25,000
			25		25,00000
6	KNNR 5 0707-01		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - XzTKMXpw 2x2x0,6	m	1155,000
			1155		1155,00000
7	KNNR 5 0702-02		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	252,000
			252		252,00000
			Dział nr 1.2. Roboty dodatkowe 1310		
8	KNNR 1 0507-01		Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	320,000
			320		320,00000
9	KNNR 5 0719-07		Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych (płytki chodnikowe, polbruk)	m2	5,000
			5		5,00000
10	KNNR 5 0720-03		Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych - płyty, polbruk z demontażu	m2	5,000
			5		5,00000
11	KNNR 1 0205-01		Transport ziemi samochodem z załadunkiem	m3	84,000
			84		84,00000