

BD PROJEKT
02-776 Warszawa ul. Hawajska 15/44
Data opracowania: 2017-09-22

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

ŁOM-KST-PZT-Z.2 - ZIELEŃ E2

Adres inwestycji: ul. Zawadzka

Zamawiający: MIASTO ŁOMŻA, Stary Rynek 14, 18-400 ŁOMŻA

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. SST-Z.01 Zagospodarowanie zielenią - ETAP II-13-10 [CPV: 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków]		
			Dział nr 1.1. Prace agrotechniczne-porządkowe i przygotowawcze -Roboty w zakresie oczyszczania terenu		
1	KNR 2-21 0112-03		Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m2	26396,300
			13360.3+13036,0		26396,30000
			Dział nr 1.2. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych wraz z pracami agrotechnicznymi		
2	KNR 2-21 0207-02		Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu III terenu pod obsadzenia roślinne	ha	2,640
			(13360.3+13036.0)/10000		2,63963
3	KNR 2-21 0101-04		Wywiezienie odpadów organicznych na odl.do 1.0 km	m3	30,000
			60/2		30,00000
4	KNR 2-21 0101-05		Wywiezienie odpadów organicznych - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 20	m3	30,000
			60/2		30,00000
			Dział nr 1.3. Wykonanie obsadzeń		
5	KNR 2-21 0302-07		Sadzenie drzew liściastych w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m	szt.	221,000
			221		221,00000
6	KNR 2-21 0323-05		Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.	130,000
			130		130,00000
7	KNR 2-21 0302-04		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.	32575,000
			32575		32575,00000
8	KNR 2-21 0331-05		Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.	3972,000
			3972		3972,00000
9	KNR 2-21 0323-04		Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	40,000
			40		40,00000
10	KNR 2-21 0302-04		Sadzenie bylin na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.15 m	szt.	5916,000
			5916		5916,00000
11	KNR 2-21 0213-01		Ściółkowanie korą przekompostowaną grub.warstwy 2 cm	ha	1,336
			13360,3/10000		1,33603

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1.4. Wykonywanie trawników i łąki kwietnej		
12	KNR 2-21 0213-01		Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub. warstwy 4 cm	ha	1,304
			13036.5/10000		1,30365
13	KNR 2-21 0405-05		Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem	ha	1,304
			#p12		
			Dział nr 2. SST-W.01 Montaż wyposażenia-13-10 [CPV: 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji]		
			Dział nr 2.1. Elementy wyposażenia parku		
14	KNR 2-21 0607-02- analogia		Montaż wyposażenia w elementy korzystne dla ochrony środowiska - karmniki	szt	2,000
			2		2,00000
15	KNR 2-21 0607-02- analogia		Montaż wyposażenia w elementy korzystne dla ochrony środowiska - poidła	szt	2,000
			2		2,00000
16	KNR 2-21 0607-02- analogia		Montaż wyposażenia w elementy korzystne dla ochrony środowiska - budki dla ptaków	szt	2,000
			2		2,00000
17	KNR 2-21 0607-02- analogia		Montaż wyposażenia w elementy korzystne dla ochrony środowiska - domki dla owadów	szt	2,000
			2		2,00000
18	KNR 2-21 0607-02- analogia		Montaż wyposażenia w elementy korzystne dla ochrony środowiska - domki dla trzmieli	szt	2,000
			2		2,00000

BD PROJEKT
02-776 Warszawa ul. Hawajska 15/44
Data opracowania: 2017-09-22

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

PIELĘGNACJA ZIELENI II - GWARANCYJNA (2 lata)

Adres inwestycji: ul. Zawadzka
Zamawiający: MIASTO ŁOMŻA, Stary Rynek 14, 18-400 ŁOMŻA

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

PIELĘGNACJA ZIELENI II - GWARANCYJNA (2 lata)

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Element		
			Dział nr 1.1. SST-Z.01 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym [CPV: 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków]		
1	KNR 2-21 0701-04		Pielęgnacja drzew liściastych Krotność = 1,80 #p5	szt.	221,000
2	KNR 2-21 0701-05		Pielęgnacja drzew iglastych Krotność = 1,80 #p6	szt.	130,000
3	KNR 2-21 0701-01		Pielęgnacja krzewów liściastych Krotność = 1,80 #p7	szt.	32575,000
4	KNR 2-21 0701-02		Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych Krotność = 1,80 #p8	szt.	3972,000
5	KNR 2-21 0701-05		Pielęgnacja krzewów iglastych Krotność = 1,80 #p9	szt.	40,000
6	KNR 2-21 0701-01 - analogia		Pielęgnacja bylin Krotność = 1,80 #p10	szt.	5916,000
7	KNR 2-21 0702-06		Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim i łąki kwietnej Krotność = 1,80 13036.5	m2	13036,500
					13036,50000