

BD PROJEKT
02-776 Warszawa ul. Hawajska 15/44
Data opracowania: 2017-09-22

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

ŁOM-KST-PZT-Z.1 - ZIELEŃ E1

Adres inwestycji: ul. Zawadzka
Zamawiający: MIASTO ŁOMŻA, Stary Rynek 14, 18-400 ŁOMŻA

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. SST-Z.01 Zagospodarowanie zielenią - ETAP I-13-10 [CPV: 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków]		
			Dział nr 1.1. Prace agrotechniczne-porządkowe i przygotowawcze -Roboty w zakresie oczyszczania terenu		
1	KNR 2-21 0112-03		Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m2	10293,000
			10293		10293,00000
			Dział nr 1.2. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych wraz z pracami agrotechnicznymi		
2	KNR 2-21 0207-02		Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu III terenu pod obsadzenia roślinne	ha	1,029
			10293/10000		1,02930
3	KNR 2-21 0101-04		Wywiezienie odpadów organicznych na odl.do 1.0 km	m3	30,000
			60/2		30,00000
4	KNR 2-21 0101-05		Wywiezienie odpadów organicznych - dod.za dalsze 0.5 km Krotność = 20	m3	30,000
			60/2		30,00000
			Dział nr 1.3. Wykonanie obsadzeń		
5	KNR 2-21 0302-07		Sadzenie drzew liściastych w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m	szt.	56,000
			56		56,00000
6	KNR 2-21 0323-05		Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.	74,000
			74		74,00000
7	KNR 2-21 0302-04		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.	19676,000
			19676		19676,00000
8	KNR 2-21 0331-05		Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.	3300,000
			3300		3300,00000
9	KNR 2-21 0323-04		Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	27,000
			27		27,00000
10	KNR 2-21 0302-04		Sadzenie bylin na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.15 m	szt.	19164,000
			19164		19164,00000
11	KNR 2-21 0213-01		Ściółkowanie korą przekompostowaną grub.warstwy 2 cm	ha	1,029
			10293,0/10000		1,02930

BD PROJEKT
02-776 Warszawa ul. Hawajska 15/44
Data opracowania: 2017-09-22

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

PIELEGNACJA ZIELENI GWARANCYJNA - ETAP I (2 lata)

Adres inwestycji: ul. Zawadzka
Zamawiający: MIASTO ŁOMŻA, Stary Rynek 14, 18-400 ŁOMŻA

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

PIEŁĘGNACJA ZIELENI GWARANCYJNA - ETAP I (2 lata)

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Element [CPV: 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków]		
			Dział nr 1.1. SST-Z.01 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym [CPV: 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków]		
1	KNR 2-21 0701-04		Pielęgnacja drzew liściastych Krotność = 1,80 #p5	szt.	56,000
2	KNR 2-21 0701-05		Pielęgnacja drzew iglastych Krotność = 1,80 #p6	szt.	74,000
3	KNR 2-21 0701-01		Pielęgnacja krzewów liściastych Krotność = 1,80 #p7	szt.	19676,000
4	KNR 2-21 0701-02		Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych Krotność = 1,80 #p8	szt.	3300,000
5	KNR 2-21 0701-05		Pielęgnacja krzewów iglastych Krotność = 1,80 #p9	szt.	27,000
6	KNR 2-21 0701-01 - analogia		Pielęgnacja bylin Krotność = 1,80 #p10	szt.	19164,000