

Data opracowania: 2017-08-07

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

REWITALIZACJA PARKU IM. JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA - ŁOM-KST-PZT-D.2.2

Adres inwestycji: ul. Zawadzka

Zamawiający: Miasto Łomża, pl. Stary Rynek 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111213-4	Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45112711-2	Roboty w zakresie kształtowania parków
45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233161-5	Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Oczyszczenie i przygotowanie terenu	45111213-4
2. Makroniwelacja	45112711-2
3. Roboty drogowe	45233161-5
3.1. Nawierzchnia sportowa typu EPDM	
4. Montaż wyposażenia	45223800-4
4.1. Elementy wyposażenia placu zabaw - dzieci młodsze	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Oczyszczenie i przygotowanie terenu [CPV: 4511213-4]		
1	KNR 2-21 0101-01		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w przyzmy	m3	0,5700
			1*0,57		0,57000
2	KNR 2-21 0101-04		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	0,5700
3	KNR 2-21 0101-05		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 20	m3	0,5700
			Dział nr 2. Makroniwelacja [CPV: 45112711-2]		
4	KNR 2-01 0229-02		Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych - gruntu kat. III spycharką gąsienicową 55kW (75KM) na odległość do 10m	m3	225,1500
			395*0,57		225,15000
5	KNR 2-01 0229-05		Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych - gruntu kat. III spycharką gąsienicową 55kW (75KM); dodatek za każde dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu w przedziałach ponad 10m do 30m Krotność = 3	m3	225,1500
			Dział nr 3. Roboty drogowe [CPV: 45233161-5]		
			Dział nr 3.1. Nawierzchnia sportowa typu EPDM		
6	KNR 2-31 0103-04		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	636,0000
			404+87+112+33		636,00000
7	KNNR 6 0113-05 - analogia		Warstwy odsączające wykonane i zęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2	636,0000
8	KNNR 6 0113-01		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm	m2	636,0000
9	KNNR 6 0105-07		Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3 cm. Zagęszczana mechanicznie	m2	636,0000
10	KNR 2-31 0407-05 - analogia		Obrzeża betonowe szare o wym. 8x20x100cm na ławie C12/16 , wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	99,0000
11	kalkulacja własna		Nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna, bezspoinowa - warstwa amortyzująca SBR - gr. 32mm	m2	441,0000
12	kalkulacja własna		Nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna, bezspoinowa - warstwa amortyzująca SBR - gr. 35mm - Z dodatkową grubością warstwy stabilizującej w strefie upadku z wysokości	m2	195,0000
13	kalkulacja własna		Nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna, bezspoinowa barwiona w masie - warstwa użytkowa EPDM - gr. 13mm	m2	636,0000
			Dział nr 4. Montaż wyposażenia [CPV: 45223800-4]		

4. Montaż wyposażenia

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 4.1. Elementy wyposażenia placu zabaw - dzieci młodsze		
14	Kalkulacja własna		Piaskownice - wypełnienie piaskiem płukany	m3	4,8000
15	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - tablica z regulaminem	szt.	1,0000
16	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - ławka na plac zabaw z oparciem	szt.	11,0000
17	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - stojak na rowery - podwójny	szt.	3,0000
18	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - stół piknikowy z ławami drewnianymi	szt.	1,0000
19	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - kosz na śmieci na plac zabaw	szt.	2,0000
20	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - piaskownica - element nr 1	szt.	2,0000
21	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - zestaw zabawowy - element nr 2	szt.	1,0000
22	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - statek - element nr 3	szt.	1,0000
23	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - bujak - element nr 4	szt.	1,0000
24	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - bujak - element nr 5	szt.	1,0000
25	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - huśtawka wałka - element nr 6	m	1,0000
26	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - huśtawka z siedziskiem typu gniazdo - element nr 7	szt.	1,0000
27	Kalkulacja własna		Montaż urządzenia - rama huśtawki podwójnej - element nr 8, siedzisko bezpieczne dla najmłodszych - element nr 9, siedzisko ergonomiczne - element nr 10	szt.	1,0000
28	Kalkulacja własna		Montaż urządzenia - zestaw zabawowy duży - element nr 11	szt.	1,0000
29	Kalkulacja własna		Montaż ogrodzenia placów zabaw - ogrodzenie sztachetowe drewniane wys. 100 cm	m	102,0000
30	Kalkulacja własna		Montaż ogrodzenia - bramka ogrodzenia metalowego	szt.	1,0000