

Data opracowania: 2017-08-07

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

REWITALIZACJA PARKU IM. JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA - ŁOM-KST-PZT-D.2.2

Adres inwestycji: ul. Zawadzka

Zamawiający: Miasto Łomża, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111213-4	Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45112711-2	Roboty w zakresie kształtowania parków
45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233161-5	Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Oczyszczenie i przygotowanie terenu	45111213-4
2. Makroniwelacja	45112711-2
3. Roboty drogowe	45233161-5
3.1. Nawierzchnia sportowa typu EPDM	
4. Montaż wyposażenia	45223800-4
4.1. Elementy wyposażenia placu zabaw - dzieci starsze	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Oczyszczenie i przygotowanie terenu [CPV: 45111213-4]		
1	KNR 2-21 0101-01		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w przyzmy	m3	0,4300
			1*0,43		0,43000
2	KNR 2-21 0101-04		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0km	m3	0,4300
3	KNR 2-21 0101-05		Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci; za dalsze 0,5 km odległości wywozu zanieczyszczeń samochodami ponad 1,0km Krotność = 20	m3	0,4300
			Dział nr 2. Makroniwelacja [CPV: 45112711-2]		
4	KNR 2-01 0229-02		Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych - gruntu kat. III spycharką gąsienicową 55kW (75KM) na odległość do 10m	m3	169,8500
			395*0,43		169,85000
5	KNR 2-01 0229-05		Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych - gruntu kat. III spycharką gąsienicową 55kW (75KM); dodatek za każde dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu w przedziałach ponad 10m do 30m Krotność = 3	m3	169,8500
			Dział nr 3. Roboty drogowe [CPV: 45233161-5]		
			Dział nr 3.1. Nawierzchnia sportowa typu EPDM		
6	KNR 2-31 0103-04		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	475,0000
			292+43+99+41		475,00000
7	KNNR 6 0113-05 - analogia		Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2	475,0000
8	KNNR 6 0113-01		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm	m2	475,0000
9	KNNR 6 0105-07		Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3 cm. Zagęszczana mechanicznie	m2	475,0000
10	KNR 2-31 0407-05 - analogia		Obrzeża betonowe szare o wym. 8x20x100cm na ławie C12/16 , wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	93,0000
11	kalkulacja własna		Nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna, bezspoinowa - warstwa amortyzująca SBR - gr. 32mm	m2	187,0000
12	kalkulacja własna		Nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna, bezspoinowa - warstwa amortyzująca SBR - gr. 35mm - Z dodatkową grubością warstwy stabilizującej w strefie upadku z wysokości	m2	288,0000
13	kalkulacja własna		Nawierzchnia bezpieczna, syntetyczna, bezspoinowa barwiona w masie - warstwa użytkowa EPDM - gr. 13mm	m2	475,0000
			Dział nr 4. Montaż wyposażenia [CPV: 45223800-4]		

4. Montaż wyposażenia

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 4.1. Elementy wyposażenia placu zabaw - dzieci starsze		
14	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - tablica z regulaminem	szt.	1,0000
15	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - ławka na plac zabaw z oparciem	szt.	10,0000
16	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - stojak na rowery - podwójny	szt.	3,0000
17	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - stół piknikowy z ławami drewnianymi	szt.	1,0000
18	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - kosz na śmieci na plac zabaw	szt.	1,0000
19	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - zestaw wspinaczkowy - element nr 1	szt.	1,0000
20	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - pajęczek linowy - element nr 2	szt.	1,0000
21	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - karuzela obrotowa - element nr 3	szt.	1,0000
22	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - rama huśtawki podwójnej - element nr 4, siedzisko ergonomiczne - element nr 5 - 2 szt.	szt.	1,0000
23	kalkulacja własna		Montaż urządzenia - zestaw wielofunkcyjny - sfera - element nr 6	szt.	1,0000
24	kalkulacja własna		Montaż ogrodzenia placów zabaw - ogrodzenie sztachetowe drewniane wys. 100 cm.	m	96,0000
25	kalkulacja własna		Montaż ogrodzenia - bramka - metalowa	szt.	1,0000