



DETAL POŁĄCZENIA OKNA ZE STROPEM

skala 1:10



UWAGI: UWAGI: UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA NALEŻY WYMIARY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE W NATURZE.
- POZYCJE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH wg PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO.
- RZECZYWISTY STAN I WYMIARY ELEMENTÓW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WARSZT PÓSADEK ZOSTANIE USTALONA PO DOKONANIU ODKRYWEK W CZASIE TRWANIA BUDOWY.
- ELEMENTY WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO Wg PROJEKTU TECHNOLOGII.
- ZACHOWAĆ JEDNAKOWE POZIOMY PODŁOGI NA CAŁYM BUDYNKU.
- OTWORY INSTALACYJNE W ŚCIANACH – WYKONAĆ Wg PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
- SYSTEM DOCIEPLENIA ŚCIAN- MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE Z BETONU KOMÓRKOWEGO GĘSTOŚĆ 115KG/M3 ŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĄ CEGLANĄ ZA POMOCĄ KOTEW ZE STALI OCYNKOWANEJ W ROZSTAWIE 4KOTWY NA 1M2
- WSZYSTKIE POWIERZCHNIE FUNDAMENTÓW ZAGŁĘBIONE W GRUNCIE NALEŻY ZAIZOLOWAĆ.
- RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
- PROJEKTY BRANŻOWE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
- PODŁOGI WYKONYWAĆ JAKO PŁYWAJĄCE Z DYLATACJĄ OBYWODOWĄ ZE STYROPIANU O GR.1CM NA POŁĄCZENIU PODŁÓG ZE ŚCIANAMI.

Inwestor			
PREZYDENT MIASTA ŁÓDŹA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łódźa			
Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALĘ KULTURY W ŁÓDŹY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działce o nr. ewid.gr.10392, 10393 Obręb ewid. Łódźa 1 nr. 206201_1.0001	Data	10.03.2016
		Skala	1:10
		Nr rys.	
Tytuł Rysunku	DETAL POŁĄCZENIA OKNA ZE STROPEM	PROJEKT WYKONAWCZY	
Jednostka projektowania			
<div><div>ul. Sułaska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Pratułińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl</div></div>			
		nr uprawnień / izba	podpis
Projektant Architektura	mgr inż. arch. Z. Zabagło	UAN.V-7342/3/65/93 DOLA Nr DS-0830	
Współpraca	mgr inż. arch. K. Klimaszewska		
Sprawdzający Architektura	mgr inż. arch. U. Bednarz	BL 193/94 POLA Nr PD-0059	
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE			