

TEŻNIA (Plac wypoczynkowy) - PRZĘKRÓJ D-D'


SKALA 1:20

KONSTRUKCJA PLACU WYPOCZYNKOWEGO - REW.02


Projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej z płukany licem w kolorze NERO/GRANITO z podami dekoracyjnymi z kostki GRANITO/NERO szer. 2 rz. w układzie koncentrycznym. Grubość minimalna 6,0cm. Obrzeże betonowe w kolorze grafitowym, łukowe (żeluzi Rwc10,0m) - szare 8x20x100 cm na ławie z betonu C12/15. Wokół placu pas dekoracyjnych otoczków granitowych 30x30-40cm na geowłókninie o gramaturze 200.

TEŻNIA (Plac wypoczynkowy) chodnik obwodowy

SKALA 1:20



0,00 = rz. istn.



0,00 = 121,83 np"0"

		Biuro projektów "BD PROJEKT" ul. Hawajska 15 lok. 44 02-776 Warszawa tel: +48 22 797 47 44 fax: +48 22 736 38 94 e-mail: bdprojekt@wp.pl	
Inwestor: Miasto Łomża ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża tel: +48 (86) 215 67 00		Zadanie: Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma um. nr WVN 272.147.2016 z dn. 27.10.2016 r.	
Nazwa zamówienia bud.: PROJEKT BUDOWY SIECI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLANIA TERENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKU IMIENIA JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYNY W ŁOMŻY W ZAKRESIE: GOSPODARKI DRZEWOSTANEM, ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA, REMONTU I PRZEBUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH, BUDOWY ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWY DWÓCH PLACÓW ZABAW DLA DZIECI			
Tytuł rys.: PROJEKT DFA - PLAC Z TEŻNIĄ - PRZĘKRÓJ D-D'			
Zespół projektowy:		Nr uprawnień: Podpis:	
mgr inż. arch. Monika Bednarczyk-Doniec		NOTIS/OTY132003-PTC/aw/0008	
mgr inż. Piotr Doniec		aw/0008	
mgr inż. arch. Artur Mateńko		MA/016/05	
Branża: ARCHITEKTONICZNA			
Skala: 1:20		Data: 12.12.2016	
Etap: PW		Nr rysunku: D.2.5	