



PRZEKRÓJ 1-1

SKALA 1:20




PRZEKRÓJ 2-2

SKALA 1:20



PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:20



UWAGA:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ W NATURZE I Z ARCHITEKTURĄ
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI JAKO NADRZĘDNE TRAKTOWAĆ RYSUNKI WYKONAWCZE ORAZ RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE
- BETON
  - FUNDAMENT BETON - C16/20
  - BETON KONSTRUKCYJNY - C30/37 W8
- STAL ZBROJENIOWA:
  - Ø - A0 - S10S-b
  - # - AIIIIN- B500SP
- KLASA EKSPOZYCJI KONSTRUKCJI - XF4
- OTULINA ZBROJENIA C<sub>min</sub>=35mm.
- DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYMIARÓW -OTULINY: ±1 mm -ELEMENTÓW: ±2 mm
- KONSTRUKCJĘ WYKONAĆ JAKO MONOLITYCZNA
- PRZED ROZPOCZĘCIEM BETONOWANIA ROZMIEŚCIĆ WSTĘPNIE WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA NIECKI W CELU UNIKNIĘCIA KOLIZJI
- MIĘJSCA PRZEPUSTÓW I GNIAZO ZABEZPIECZYĆ NA CZAS BETONOWANIA
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WYKONAĆ JAKO SZCZELNE
- NA RYSUNKACH ZAZNACZONO OCZEKIWANĄ LOKALIZACJĘ OTWORÓW. ROZMIARY GNIAZO, PRZEPUSTY ORAZ ICH ROZMIESZCZENIE WYZNACZYĆ WG SZCZEGÓŁOWYCH WSKAZAŃ PRODUCENTA DLA DOSTARCZONYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
- UKSZTAŁTOWAĆ SPADEK NIECKI W KIERUNKU ODPIŁYWU DENNEGO
- WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, POD NADZOREM UPRAWNIONEJ OSOBY
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ
- WSZELKIE ODSTĘPSTWA UZGADNIAĆ Z PROJEKNTANTEM

STAL KLASY A-IIIIN-B500SP  
FUNDAMENT BETON C16/20  
BETON KONSTRUKCYJNY C30/37-W8  
KLASA EKSPOZYCJI - XF4  
OTULINA C<sub>min</sub>=35mm

Wypożyczenie niecki i gniazi

Lp.	Znak	Wykaz elementów wyposażenia:	Typ:	Szt.
1	SO	Skrzynka odpływowa z koszem	V100	1
2	DN	Przepust denny		1

**Biuro projektów "BD PROJEKT"**  
ul. Hawajska 15 lok. 44  
02-776 Warszawa  
tel: +48 22 797 47 44  
fax: +48 22 736 38 94  
e-mail: bdprojekt@wp.pl

Investor:	Miasto Łomża ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża. tel. +48 (86) 215 67 00	Zadanie:	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma um. nr WIN 272.1.47.2016 z dn. 27.10.2016 r.
Nazwa zamierzenia bud.: PROJEKT BUDOWY SIECI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKU IMIENIA JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA W ŁOMŻY W ZAKRESIE: GOSPODARKI DRZEWOSTANEM, ZAGOSPODAROWANIA ZIELEŃNI, REMONTU I PRZEBUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH, BUDOWY ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWY DWÓCH PLACÓW ZABAW DLA DZIECI			
Tytuł rys.: TEŻNIA - KONSTRUKCJA NIECKI			
Zespół projektowy:		Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. kra. Monika Bednarczyk-Doniec		NOT/S10113/2003; PTChD/2004	
mgr inż. Piotr Doniec			
mgr inż. arch. Artur Mateńko		projektant w specjalności architektonicznej	MA/016/05
Branża:		Etap:	
ARCHITEKTONICZNA		PW	
Skala:	Data:	Nr rysunku:	
1:20	12.12.2016	DFA.3.2	