

Wyposażenie komory technicznej

L.p.	Znak	Wykaz elementów wyposażenia:	Typ:	Szt.
1	PK	Pokrywa komory – >50kN	beton C35/45	1
2	KD	Zbiornik żelbetowy 300x200x250cm	beton C35/45	1
3	WZ	Właz z systemem ryglującym	DN800	1
4	KŚ	Kratka ściekowa ø110		1
5	KW	Wlot powietrza ø110/kominek went.	Stal kwasoodporna	2
6	WK	Wentylator kanałowy, przewody went.	250/100	kpl
7	KW	Kratka wentylacyjna		2
8	OK	Oświetlenie komory	Oprawa hermetyczna	1
9	FW	Filtr wstępny	9 3/4"	1
10	ZE	Zawór elektromagnet	1"/24V/DC	2
11	SS	Szafa zasilająco-sterująca SS2	IP67	kpl
12	ZF	Zestaw filtr. z pompą cyrk.		kpl
13	Z6	Zawór sześciodrogowy – autom.	VRAC	1
14	PF	Pompa filtracyjna	10m3/h-0.55kW	1
15	FP	Filtr piaskowy	ø500mm	kpl.
16	SD	Śluza dozująca	DN40/40	kpl.
17	ZM	Zmiękczacz wody		kpl.
18	PA1	Pompa w ukł. blokowym	12m3/h-1.5kW	1
19	PA2	Pompa w ukł. blokowym	12m3/h-1.5kW	1
20	PP	Prefiltr pompy		2
21	CZ	Czujnik zalania z sondą	PZM-10	1
22	–	Rury, kształtki, uchwyty		kpl
23	–	Zawory, złącza, uszczelki		kpl

Wyposażenie niecki fontanny

1	VJ	Dysza fontannowa wieloobrazowa	55-20/AISI304/13kg	1
2	DN	Dysza napływowa		4
3	KF	Kosz filtracyjny		4
4	PS	Przelew skimmerowy		1
5	CP	Czujnik poziomu wody	20-4	1
6	OD	Odpływ denny		1
7	PD	Przepust denny		8
8	AP	Armatura przepust. kabli		2
9	RH	Reflektor RGB DMX LED	LED 16W 570 lm	4
10	KL	Kostka 10x10 RGB+W DMX LED	LED 2.96W	42

PROJEKT
Biuro projektów "BD PROJEKT"
ul. Hawajska 15 lok. 44
02-776 Warszawa
tel: +48 22 797 47 44
fax: +48 22 736 38 94
e-mail: bdprojekt@wp.pl

Inwestor: **Miasto Łomża**
ul. Stary Rynek 14
18-400 Łomża,
tel. +48 (86) 215 67 00

Zadanie: **Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma**
um. nr WIN 272.1.47.2016 z dn. 27.10.2016 r.

Nazwa zamierzenia bud.: PROJEKT BUDOWY SIECI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PARKU IMIENIA JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA W ŁOMŻY W ZAKRESIE: GOSPODARKI DRZEWOSTANEM, ZAGOSPODA-ROWANIA ZIELENIĄ, REMONTU I PRZEBUDOWY CIĄGÓW PIESZYCH, BUDOWY ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWY DWÓCH PLACÓW ZABAW DLA DZIECI

Tytuł rys.: **SCHEMAT FONTANNY - OBIEG FILTRACYJNY**

Zespół projektowy:		Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Marcin Gosiewski	projektant w specjalności sanitarnej	MAZ/0231/POOS/11	
mgr inż. Piotr Doniec			

Branża:	Etap:
SANITARNA	PW

Skala:	Data:	Nr rysunku:
sch	12.12.2016	S.8