


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 ŁOMŻA

elewacja zachodnia



KOLORYSTYKA BARW WG PALETY KREISEL - alt, imna paleta barw równowazna podanej kolorystyce.
ODCZENIE I BARWY POWINNY WSPÓŁGRAC Z KLASYCZNĄ (proszą) BRYLĄ BUDYNKU.
PODWÓJNE ZBRÓJENIE SIATKĄ DO WYSOKOŚCI 1,5 METRA NAD POZIOMEM TERENU.
KOLORYSTYKA POKRYCIA DACHOWEGO BEZ ZMIAN.

- stojarka okienna - plastikowa w kolorze białym
- kraty okienne w kolorze białym
- drzwi zewnętrzne - aluminiowe w kolorze białym oraz grafit wg rys. elewacji oraz wg zestawienia stolarki
- rury spustowe, podokszniki i obróbki blacharskie - w kolorze grafit - opcjonalnie w szarym RAL 7047
- poręcze balkon, kraty nawiewni piwnic- kolor grafit
- zasklepienie płaszczyzn ścian zewnętrznych - tynk siłkatowy w kolorze żółtym białym - 29985, zamarty na gładko
- płaszczyzny uzupełniające ścian zewnętrznych - tynk siłkatowy w kolorze jasnym szarym - 27483, zamarty na gładko
- framy, płaszczyzn ścian zewnętrznych - tynk siłkatowy w żółtym odcieniu czarnym, wg palety barw KREISEL 22128, zamarty na gładko, nawijający do koloru pokrycia dachowego
- cokoł pod dachem budynku, betonowe osłony okien piwnic - tynk siłkatowy w kolorze szarym-grafitowym, ciemnym wg palety barw KREISEL 27329, zamarty na gładko

Drzwi na wysokości rzędnej podłogi pomieszczeń wewnątrz budynku.
Przed wykonaniem otworów drzwiowych sprawdzić ww. rzędną z natury.
W razie potrzeby zweryfikować ilość stopni schodówzew.

UJEDNOLICONO KSZTAŁT OKIEN W ŁĄCZNIKU Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ.

"DOM-BUD" Suwałki		SPECJ.: ARCHITEKTURA	
TEMAT:	OCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY - bez sali gimnastycznej (termomodernizacja) kategorii obiektu budowlanego - IX	SKALA: 1:100	NR RYS.: 4
ADRES:	SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 ŁOMŻA, ul. MICKIEWICZA 6 jedn. ew. - 206201_1, Łomża Miasto obręb-Łomża 1, dz.nr 11214/2	RYSUNEK: elewacja zach.	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA
PROJEKTANT:	arch.Andrzej Horodeński	BŁ-3/83	15.06.2016
SPRAWDZAJĄCY:	arch.Teresa Kolasa-Maluty	402-Km/73	15.06.2016