


Detal mocowania ławki wypoczynkowej

skala 1:10



UWAGI :

- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- Ławki na stelażu stalowym. Siedzisko wykonane z listewek drewnianych w kolorze dębu, bez spoin krzyżowych, impregnowane środkiem odpornym na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze 9007. Długość siedziska 246cm. Ławki mocowane do gruntu na stałe poprzez zakotwienie wg zaleceń producenta.
- Stopa fundamentowa z betonu C-12/15 z dodatkami uszczelniającymi i mrozoodpornymi wylewane na podłewce z chudego betonu B 10 grubości 10 cm i na warstwie piasku ubijanego na mokro.

Investor				Miasto Łomża, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża			
Nazwa i adres Obiektu budowlanego		BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY UL.DWORCOWEJ, UL.SIKORSKIEGO I AL.LEGIONÓW W ŁOMŻY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAŁKACH O NR EWID. 22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2, 22895/1, 22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41 i CZ.DZIAŁEK O NR EWID. 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42 OBRĘB 2 ŁOMŻA		Data		29.01.2018	
				Skala		1:10	
				Nr rys.		16	
Tytuł Rysunku		ŁAWKA WYPOCZYNKOWA		PROJEKT WYKONAWCZY			
Jednostka projektowania						ATELIER >> ZETTA <<	
		ul. Suroska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl ul. Pratulinska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl					
				nr uprawnień / izba		podpis	
Projektant Architektura		mgr inż. arch. Zenon Zabagło		UAN.V-7342/3/65/93 DOIA Nr DS-0850			
Opracował		mgr inż. arch. Katarzyna Klimaszewska-Kapica					
Opracował		mgr inż. arch. Mikołaj Kravets					
Sprawdził		mgr inż. arch. Urszula Bednarz		BŁ 193/94 POIA Nr PD-0059			
PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE							