



SUFIT RASTROWY Z NIEWIDOCZNA KRAWĘDZIA  
NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ  
600 X 600 X 22 MM. KOLOR BIAŁY, WODOODPORNY  
KRAWĘDZIE FAZOWANE O UKRYTEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ SPÓD  
NA WYSOKOŚCI 275 CM



LEGENDA:



sufit rastrowy z niewidoczną krawędzią na konstrukcji systemowej.  
Elementy 600 x 600 x 22 mm, odporny na zawiłocieniach kolorze białym;  
krawędzie fazywane o ukrytej konstrukcji nośnej.

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do prac, wymiary należy sprawdzić w naturze.
  - Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i projektem architektury.
  - Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem mechaniki scenicznej. W razie kolizji elementów sufitu podwieszanego z urządzeniami mechaniki scenicznej, należy układ sufitu skorygować by zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.
- W większości pomieszczeń (gdzie nie występują sufity podwieszane) sufity malowane w kolorze grafitowym farbą emulsyjną głęboko matową, zmywalną odporną na zabrudzenia i szorowanie. W tychże pomieszczeniach zaleca się pomalowanie wszelkich elementów instalacyjnych w kolorze sufitu oraz należy stosować oprawy oświetleniowe w kolorze grafitowym/czarnym. Projekt oświetlenia wg projektu instalacji elektrycznych.

Inwestor			
MIASTO ŁÓDŹ, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łódź			
Nazwa i adres Obiektu budowlanego		Data 1.02.2019	
PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY W ŁÓDŹY		Skala 1:50	
na działce o nr ewid gr.10392, 10393 Obręb ewid. Łódź 1 nr 206201.1.0001		Nr rys A10	
Tytuł Rysunku		PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ	
RZUT PIWNIC - SUFITY PODWIESZANE			
Jednostka projektowania			
A T E L I E R >> Z E T T A <<			
ul. Suraska 21/1, 15-422 Białystok, tel. 85 742 49 49, fax 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl			
ul. Pratińska 102, 03-511 Warszawa, tel. 22 812 64 67, fax 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl			
Projektant mgr inż. arch. Z. Zabagło		nr uprawnień / Izba podpis UAN V-7342/365/93 DOK nr 03-2650	
Współpraca mgr inż. arch. Jacek Olizarowicz			
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz. U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r: Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE			