




1/04A toaleta damska 1:35



1/04B toaleta damska 1:35




1/04D toaleta damska 1:35



1/04C toaleta damska 1:35

OZNACZENIA (TOALETY I WC DAMSKIE):



- UWAGI:
1. Wyposażenie pomieszczenia wg rysunków aranżacji oraz "Zestawienia elementów wyposażenia".
 2. Drzwi wewnętrzne wg wykazu stolarki drzwiowej wewnętrznej, zawartej w projekcie architektury.
 3. Spoiny gr. 2mm, kol. zbliżony do koloru płytek.
 4. System kabinowy z płyty laminowanej odpornej na wilgoć - płyta HPL gr. 12 mm, kolor czarny, zbliżony do RAL 9005.
 5. Wysokości montażowe elementów wyposażenia w toaletach dla niepełnosprawnych:
 - dozownik mydła: 100 cm dolna krawędź od podłogi
 - suszarka kieszeniowa: 100 cm górna krawędź od podłogi
 - suszarka ręczna: 120 cm dolna krawędź od podłogi
 - podajnik papieru toaletowego: 85 cm dolna krawędź
 - kosz na odpady higieniczne: 15 cm dolna krawędź od podłogi
 - szczotka do WC: 15 cm dolna krawędź od podłogi
 - wieszaczek: 135 cm od podłogi (montowany na drzwiach po wewnętrznej stronie kabiny)

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE. PROJEKT POWINIEN BYĆ ROZPATRYWANY ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI INNYCH BRANŻ.

Inwestor

MIASTO ŁOMŻA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

| | | | |
|---|--|---------------------------------|------------|
| Nazwa i adres Obiektu budowlanego | PRZEBUDOWA ZABYTKOWEJ HALI TARGOWEJ NA HALĘ KULTURY W ŁOMŻY na działce o nr ewid.gr.10392, 10393 Obręb ewid. Łomża 1 nr 206201_1.0001 | Data | 01.02.2019 |
| | | Skala | 1:35 |
| | | Nr rys. | Ws26 |
| Tytuł Rysunku | 1/04 TOALETA DAMSKA | PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ | |

Jednostka projektowania



A T E L I E R >> Z E T T A <<

ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl
ul. Pratułińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl www.zetta.com.pl

| | | | |
|----------------------------|--|---|--------|
| | | nr uprawnień / izba | podpis |
| Projektant Architektura | mgr inż. arch. Z. Zabagło | U.A.N.V-7342/3/65/93 DOLA Nr DS-0850 | |
| Współpraca Architektura | mgr inż. arch. Jacek Olizarowicz | | |

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE