

Data opracowania: 20.09.2019

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Studencka Łomża etap 1

Adres obiektu budowlanego: Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Budowa Kanału Technologicznego	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Budowa Kanału Technologicznego		
1	TP S.A. 040 0102-0100		Budowa kanalizacji kabl.pierwotnej z rur z tw.sztucznych w wykopie wykonanym mech.w guncie kat.III. 3 x HDPE 40/3,7	m	78,0000
			78		78,00000
2	TP S.A. 040 0102-0100		Budowa kanalizacji kabl.pierwotnej z rur z tw.sztucznych w wykopie wykonanym mech.w guncie kat.III. Ochronna rura przepustowa HDPE 125 mmm	m	24,0000
			24		24,00000
3	TP S.A. 040 0301-0600		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR. Studnia typu SKR-2, kategoria gruntu III	szt	3,0000
			SKR-2: 3		3,00000