

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>7</b>		<b>LABIRYNT Z PALISADY DREWNIANEJ</b>			
50 d.7	KNR 2-01 0302-03	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)	m <sup>3</sup>		
		90	m <sup>3</sup>	90,000	
				RAZEM	90,000
51 d.7	KNR 2-02 0201-01 analogia	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,4 m, głębokość 1m	m <sup>3</sup>		
		24	m <sup>3</sup>	24,000	
				RAZEM	24,000
52 d.7	kalkulacja własna	Wykonanie ścianek z palisady fi 10cm z drewna krajowego iglastego dł. 200cm impregnowanej ciśnieniowo malowane impregnatem do drewna. Izolowane masą asfaltową na wysokość 100cm. 170	mb		
			mb	170,000	
				RAZEM	170,000
53 d.7	kalkulacja własna	Głazy narzutowe duże	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
54 d.7	kalkulacja własna	Głazy narzutowe małe	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
<b>8</b>		<b>MAŁA ARCHITEKTURA</b>			
55 d.8	kalkulacja własna	Ławka z oparciem - dostawa i montaż	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
56 d.8	kalkulacja własna	Ławka bez oparcia - dostawa i montaż	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
57 d.8	kalkulacja własna	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
58 d.8	kalkulacja własna	Kosz na psie odchody - dostawa i montaż	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.8	kalkulacja własna	Stojak na rowery - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.8	kalkulacja własna	Biblioteka plenerowa - dostawa i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.8	kalkulacja własna	Tablica informacyjna - dostawa i montaż	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

4		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU		
37	KNR 2-31 d.4 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	
		651	m <sup>2</sup>	651,000
			RAZEM	651,000
38	KNR 2-31 d.4 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	
		651	m <sup>2</sup>	651,000
			RAZEM	651,000
39	kalkulacja d.4 własna	Wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni bezpiecznej o grubości 20cm. z piasku	m <sup>2</sup>	
		651	m <sup>2</sup>	651,000
			RAZEM	651,000
5		PLAC ZABAW - URZĄDZENIA DO ZABAWY		
40	Kalkulacja d.5 własna	HUŚTAWKA PTASIE GNIAZDO wraz z transportem i montażem	kpl.	
		1	kpl.	1,000
			RAZEM	1,000
41	Kalkulacja d.5 własna	HUŚTAWKA wraz z transportem i montażem	kpl.	
		1	kpl.	1,000
			RAZEM	1,000
42	Kalkulacja d.5 własna	MOSTEK wraz z transportem i montażem	kpl.	
		1	kpl.	1,000
			RAZEM	1,000
43	Kalkulacja d.5 własna	RÓWNOWAŻNIA wraz z transportem i montażem	kpl.	
		1	kpl.	1,000
			RAZEM	1,000
44	Kalkulacja d.5 własna	SIATKA DO WSPINANIA wraz z transportem i montażem	kpl.	
		1	kpl.	1,000
			RAZEM	1,000
45	Kalkulacja d.5 własna	KARUZELA wraz z transportem i montażem	kpl.	
		1	kpl.	1,000
			RAZEM	1,000
6		PLAC ZABAW - OGRODZENIE H=120		
46	KNR 2-01 d.6 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dól.	
		33	dól.	33,000
			RAZEM	33,000
47	KNR 2-02 d.6 0201-01	Fundament betonowy osadzenia słupka, prostokątne szerokości do 0,4 m - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	
		9,5	m <sup>3</sup>	9,500
			RAZEM	9,500
48	KNR-W 2-02 d.6 1804-11 analogia	Ogrodzenie panelowe systemowe wysokość 1.2 m na cokole prefabrykowanym	mb	
		66	mb	66,000
			RAZEM	66,000
49	KNR-W 2-02 d.6 1808-05 analogia	Furtka wejściowa szer. 100cm - panelowa, wysokość 120cm	kpl.	
		2	kpl.	2,000
			RAZEM	2,000