

**Pani
Edyta Śledziwska
Przewodnicząca
Komisji Edukacji i Kultury**

Zgodnie z planem pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2021 rok, przedkładam informację dotyczącą zakresów remontów i modernizacji łomżyńskich placówek oświatowych, mających na celu dostosowanie warunków pracy nauczycieli oraz przebywających dzieci i młodzieży do obowiązujących przepisów z zakresie BHP i PPOŻ..

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Stypulkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik:

1. Potrzeby remontów i modernizacji łomżyńskich placówek oświatowych, mających na celu dostosowanie warunków pracy nauczycieli oraz dzieci i młodzieży do obowiązujących przepisów w zakresie BHP i PPOŻ wynikające z zaleceń pokontrolnych.

Załącznik nr 1.

Potrzeby remontów i modernizacji łomżyńskich placówek oświatowych, mających na celu dostosowanie warunków pracy nauczycieli oraz dzieci i młodzieży do obowiązujących przepisów w zakresie BHP i PPOŻ wynikające z zaleceń pokontrolnych.

Nazwa szkoły placówki	Niezrealizowana decyzja Sanepidu lub Straży Pożarnej / nr decyzji i data wystawienia/	Zalecenia wynikające z decyzji	Wskazany w decyzji termin wykonania
PP 5	Decyzja Straży Pożarnej MZ.5580.45.1.2018 z dnia 4.02.2019r oraz MZ.5580.45.2.2018 z dnia 15.02.2018r	1. Wyposażyć poziome drogi komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji korytarza budynku w oświetlenie awaryjne. 2. Odbudować i zamknąć za pomocą drzwi dymoszczelnych oraz zabezpieczyć urządzeniami służącymi do usuwania dymu klatkę schodową 3. Zapewnić w budynku przedszkola właściwą szerokość użytkową spoczników w klatce schodowej 4. Zapewnić w budynku przedszkola właściwą szerokość użytkową ciągu komunikacyjnego - dojścia ewakuacyjnego 5. Wyposażyć budynek w instalację przeciwpożarowy wyłącznik prądu 6. Wyposażyć budynek w instalację hydrantową	31.12.2021r
PP 15	Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Nr 5.D.HŻ.9.2020 Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej MZ.5580.40.3.2018	Zapewnić dobry stan ścian i sufitów w pomieszczeniach kuchni i zmywalni, zapewnić dobry stan szafy przelotowej w zmywalni. Obudować i zamknąć drzwiami dymoszczelnymi obie klatki schodowe Wyposażyć w oświetlenie awaryjne drogi ewakuacyjne. Wyposażyć budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu	31.12.2021 31.12.2021
SP 1	Decyzja PSSE w Łomży Nr 49.D.HDM.1.202 z dnia 10.04.2020 Decyzja Nr 69. D,HDM.1.202 z dnia 19.05.2020 PSSE przedłużyła termin wykonania zaleceń do 31.12.2021r.	1/ Wymiana posadzki – przy klasopracowni K4, na korytarzu na parterze i I p seg. B 2/ Wykonanie remontu ścian i sufitu na korytarzu w szatni oraz ścian w boksach w szatni. 3/ dokonać naprawy powierzchni schodów przy wejściu głównym budynku, przy drzwiach ewakuacyjnych z segmentu C, przy drzwiach wejściowych do segmentu B, przy drzwiach wejściowych do Sali gimnastycznej S2 oraz przy drzwiach wejściowych do kuchni.	31.08.2021r 31.08.2021r

SP 2	Protokół nr 1/11/SP2/2018 z kontroli stanu technicznego i estetyki obiektu bud. i jego otoczenia przeprowadzonej w dniach: 05.11.2018r.	Wydzielić, jako strefę pożarową oddziały przedszkolne poprzez zamontowanie drzwi wewnętrznych o odporności ogniowej EI 30	31.08.2019r <u>Zalecenia</u> <u>Wydziału</u> <u>Inwestycji</u> <u>Urzędu</u> <u>Miejskiego</u>
SP 10	Decyzja nr 121.D.HDM.5.2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z 14.09.2020 r.	Doprowadzić do właściwego stanu sanitarno – technicznego podłogę w sali nr 115	31.08.2021r
II LO	--	W dniu 30.09.2020r.kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Łomży stwierdziła nieprawidłowości dotyczące złego stanu ścian, posadzek, sufitów oraz niewłaściwego oświetlenia na niskim parterze w budynku II LO w Łomży. W protokole pokontrolnym nie wydano dla szkoły żadnych zaleceń. Jedynie szkoła dostała zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz obciążeniu opłatą Miasto Łomża w związku z tą kontrolą. Do chwili obecnej szkoła nie posiada informacji na temat realizacji wszczętego postępowania.	--
ZSW i O	1. Protokół z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w obiekcie z dnia 29.09.2017 roku Kierownik-Rozpoznawczej mł. Bryg. Mgr. Inż. Adam Kalinowski 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży Decyzja nr 137.HDM.4.2020 3. Protokół 1/OŚ/2020 z kontroli stanu technicznego instalacji służących ochronie środowiska naturalnego przeprowadzonej w dniu 03.09.2020r. /przeгляд roczny/	1.Stwierdzono utrudniony wyjazd do budynku A przez bramę nr 1 oraz złą nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego. Brama i ogrodzenie zostały wykonane w 2020 roku, prośba o realizację i dokończenie inwestycji pt. ciąg pieszo-jezdny 2. Doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego łazienki dziewcząt i chłopców na i kondygnacji w budynku A 3. Wskazane jest przeprowadzenie prac remontowych kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Należy sprawdzić stan techniczny zamontowanych klap zwrotnych. 4. Elewacja budynku C – ponadnormatywny wsp. u przenikania ciepłą dla ścian zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz stropodachu, proponuję się wykonanie pełnej termomodernizacji obiektu, w której należy również uwzględnić wykonanie izolacji ścian fundamentowych 5. – ogranicznik ciśnienia o większym przepływie - hydranty nie mają wydajności na obecne przepisy ppoż. - wymiana skrzynek hydrantowych i zamontowanie nowych- brakujących	1. 2021 rok 2. 31.08.2023 rok 3. Wrzesień 2021 rok 4. Wrzesień 2022 roku

	<p>-mgr inż. Marek Sobieszuk 4. Protokół 2,3 /09/ZSWiO/2020 z kontroli stanu technicznego i estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia przeprowadzonej w dniu 03.09.2020r. - mgr inż. Ryszard Klimek /przeгляд roczny/ 5. Protokół badania hydrantów wewnętrznych z dnia 05.10.2020r. Typ: sieć hydrantowa DN 52 Tadeusz Wiśniewski</p>		<p>5. W miarę możliwości</p>
BS 2	<p>Sanepid: Decyzja 186.D.HDM.3.2017 z dn.04.10.2017r</p> <p>Straż Pożarna: Decyzja MZ.5581,5II.2017 z dn.03.07.2017r</p>	<p>1. zapewnić w dobrym stanie ściany i sufity w pokojach wychowanków(czyste, bez ubytków farby)</p> <p>1. Zapewnić wymaganą długość dojścia ewakuacyjnego z następujących numerów pokoiów: 30,30A, 31, 3 1 A, 32, 48, 49, 62, 63, 64, 64A, 65, 8I i82</p>	<p>31.08.2020r. zmieniony na 3I.12.2022</p> <p>31.08.2018r wielokrotnie zmieniany - ostatni termin 3I.12.2021r</p>
BS 3	<p>MZ.5581.1.1.5.2017 z dni 13.08.2020r. dotyczy przedłużenia terminu realizacji poprzednich zaleceń z 2017 roku.</p>	<p>1.Wydzielenie kondygnacji podziemnej jako odrębnej strefy pożarowej od pozostałych części budynku. 2.Dostosowanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej do obowiązujących przepisów, polegające na lokalizacji hydrantów wewnętrznych DN 25 z węzłem półsżywnym, w taki sposób aby ich użycie nie kolidowało z wypełnieniem wymagań § 256 i §240 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2019r.,poz. 1065) 3.Zastosowanie czujek dymu zintegrowanych w system sygnalizacji pożarowej. 4.Zamknięcie nieużytkowanego strychu drzwiami o odporności ogniowej EI60. 5. Zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych(korytarzach) wszystkich</p>	<p>28.02.2021r inwestycja w trakcie realizacji</p>

		<p>kondygnacji i klatkach schodowych o natężeniu co najmniej 3lx.</p> <p>6. Zastosowanie podświetlanych znaków ewakuacyjnych znajdujących się nad drzwiami p.poż prowadzącymi do obudowanej i oddymianej klatki schodowej.</p>	
--	--	---	--

NACZELNIK
Wydziału Edukacji



mgr Paweł Piwowarski