

RE: MOSiR Łomża - Wycena - Planowany termin realizacji - Opis

Temat: RE: MOSiR Łomża - Wycena - Planowany termin realizacji - Opis

Nadawca: <biuro@boiskaikorty.pl>

Data: 2020-09-08, 14:25

Adresat: 'Zbigniew Dziekoński' <zdziekonski@mosir.lomza.pl>

Kopia: <a.switaj@mosir.lomza.pl>

Witam,

W nawiązaniu do rozmowy w załączeniu przesyłam parametry trawy, której montaż zmieści się w zaplanowanym budżecie 250tys. zł brutto
Na wymianę trawy na boisku Orlik.

Trawa bardzo ładnie wygląda i była w zeszłym roku montowana na boisku przy szkole w Chęcinach.

Wycena obejmuje:

1. Demontaż i utylizację starej trawy
2. Poprawę podbudowy
3. Montaż nowej nawierzchni
4. Zasyp trawy piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR

Koszt wykonania w/w prac wynosi 249tys. zł brutto
W załączeniu zdjęcia z realizacji.

Nadmieniam, że możemy także pomóc Państwu w przygotowanie projektu i kosztorysu.

W przypadku dalszych zapytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam
Monika Majkusiak

PBS Polskie Budownictwo Sportowe Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa
NIP: 5252795094
tel: +48 608 856 835

www.boiskaikorty.pl

From: Zbigniew Dziekoński [mailto:zdziekonski@mosir.lomza.pl]
Sent: Tuesday, September 8, 2020 1:47 PM
To: biuro@boiskaikorty.pl
Subject: MOSiR Łomża - Wycena - Planowany termin realizacji - Opis

Dzień dobry,

prosiłbym o podesłanie wcześniej omawianych dokumentów tutaj i na maila
a.switaj@mosir.lomza.pl

--

Pozdrawiam
Zbigniew Dziekoński
+48 86 215 06 05 wew. 102

MOSiR Łomża
Dział Organizacji Imprez i Marketingu
www.mosir.lomza.pl
www.facebook.com/mosirlomza/



— Zdjęcie 3 Checiny.jpg —

Trawa syntetyczna o wysokości włókna 50mm z zasypem piaskiem kwarcowym i granulem gumowym:

Wysokość włókna: 50mm

Dtex: 11.000

Ilość pęczków: 7.800/m²

Gęstość włókna: 126.000/m²

Grubość włókna: 220 mikronów

Przepuszczalność trawy: min. 4000mm/h

Przepuszczalność systemu: min. 2000mm/h

Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy przed i po starzeniu – min. 80 N

Zasyp nawierzchni: piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR w ilości zgodnej z badaniami

Na wezwanie Zamawiającego (przed podpisaniem umowy) należy przedstawić dla oferowanej sztucznej nawierzchni poniższe dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w dokumentacji przetargowej, tj.

1. badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1
2. wynik badań specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez Fifa np. Labosport, Sport-Labs, Isa-Sport.
(przedstawiony raport z badań musi potwierdzać spełnienie wszystkich minimalnych wymagań określonych w dokumentacji przetargowej)
3. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchni
6. Próbkę trawy syntetycznej o wym. 20x30 cm;



— Załączniki: —		
Trawa PIONEER 50 wg EN.docx		14,3 KB
Zdjęcie 3 Checiny.jpg		6,1 MB



— Zdjęcie 6 Chęciny.jpg —



— Zdjęcie 4 Checiny.jpg —



— Zdjęcie 5 Chęciny.jpg —